



Indri b.v.
Veelzijdig in vloersystemen

IN3 Deco Elastic kunststofvloeren-infoblad

“Kunststofvloeren”, een trend op woongebied!

Steeds meer tijd krijgt een industrieel materiaal, kunststof, een bijzondere aandacht van de consument. Deze aandacht richt zich met name op de afwerking van de vloeren in wooneenheden, waar men zich met een industriële en strakke vloerafwerking wil onderscheiden van de traditionele vloerbedekkingen. Ook bij Indri komen veel vragen over deze vloeren.

Waaruit bestaat deze kunststofvloer”?

Deze vloeren worden veelal over een al reeds aanwezige zandcementen dekvloer aangebracht in een laagdikte van ca. 2 mm.

Het materiaal is een vloeibare kunststof op basis van hoog-elastische polyurethaan.

Het aanbrengen van de kunststofvloer”.

Alle ondergronden worden vooraf voorbehandeld met een primerlaag.

Na droging wordt het materiaal ter plekke aangemaakt, over de vloer gegoten en verdeeld.

Na droging wordt de vloer nog voorzien van een matte of zijdegans toplaag.

Het uiterlijk van een IN3 Deco Elastic kunststofvloer”.

De vloer heeft een geheel strak gekleurd uiterlijk met een matte of zijdeglans afwerking.

Ook al zijn de toegepaste toplagen van hoge kwaliteit en slijtvast, na verloop van tijd zal de glansgraad enigszins teruglopen doordat de vloer wordt belopen.

Het door ons toegepaste materiaal is van de hoogste kwaliteit, door de inhoudstoffen kleurvast en UV bestendig, en zal een lange tijd zijn kleur behouden.

Het onderhoud van uw kunststofvloer”.

Uw vloer wordt afgewerkt met een zeer slijtvaste toplaag waardoor deze dus goed te reinigen is met een niet-zeephoudend alkalisch schoonmaakmiddel.

Gebruik nooit een schuursponsje, zuren of oplosmiddelen of andere bijtende stoffen, deze kunnen vlekken veroorzaken!

Laat u niets wijsmaken, niets is krasvast!

Uw vloer kan tegen een stootje, maar behandel deze met de nodige zorg en aandacht.

Vermijd het slepen van zware voorwerpen, deze kunnen krassen veroorzaken in uw vloer.

Vaak hebben stoelpoten een scherpe onderkant en bij regelmatig schuiven van stoelen kunnen op deze plekken wellicht lichte krassen ontstaan.

Een kras geeft een lichtbreking in het oppervlak van de toplaag, daardoor ziet u ook vaak een lichtere kleur in de kras.

Vooraf bij de wat donkere kleuren worden deze wat duidelijker zichtbaar, dan bv een licht grijze kleur. Het is verstandig de poten van stoelen te voorzien van een geschikte bescherming. Deze kosten weinig en zijn verkrijgbaar bij de bouwmarkt

Wij wensen u veel plezier toe met uw kunststofvloer.

21-7-2009



Indri b.v.
Veelzijdig in vloersystemen

IN3 kunststofvloeren

De kunststofvloer, de condities vóór, tijdens én na het aanbrengen.

Kunststofvloeren kunnen alleen op een degelijke ondergrond én onder goede omstandigheden worden aangebracht.

Welke vloer heeft u?

De meest voorkomende vloeren zijn cement dekvloeren maar in de nieuwbouw worden ook regelmatig gietvloeren (anhydrietvloeren) aangebracht.

Vooraf deze anhydrietvloeren verdienen extra aandacht i.v.m. restvocht en een losse poederachtige toplaag. Dit soort sterk zuigende vloeren moeten vrijwel altijd even worden geschuurd en voorzien van een extra primerlaag.

Plinten en wandaansluitingen

Het komt het regelmatig voor dat, o.a. bij toepassing vloerverwarming, er randstroken tegen de wanden zijn aangebracht. Deze kunnen wij niet strak tegen de wand afwerken en moeten met een elastische polyurethaankit (dus geen siliconenkit!) worden afgedicht.

Wij adviseren u dan ook plinten aan te brengen, en deze nadat de vloer is aangebracht, verder af te schilderen.

Lichte besmettingen aan de onderzijde van de plint of wand zijn onvermijdelijk.

Indien u geen plinten toepast kunnen wij geen garantie geven op een blijvend strakke aansluiting op wanden.

Belangrijk is een schone, droge en vlakke ondergrond!

Schoon : dus geen specie of lijmresten e.d.

Droog : vochtpercentage in cementdekvloeren < 3,5 %

vochtpercentage in calciumsulfaat gebonden vloeren (anhydriet) < 0,5 %

Vlak : zonder schades en reparaties

Nieuwbouw

Uw dekvloer in de nieuwbouw is meestal in een vroeg stadium aangebracht en mag worden verwacht dat deze voldoende vlak en droog is.

Toch komt het nog regelmatig voor dat door werkzaamheden de vloer weer plaatselijk met water wordt belast. Ook lekspecie kan de vloer extra vervuilen.

Ook een per ongeluk omgevallen emmer water is funest voor het vochtgehalte.

Renovatievloeren

Veelal zijn dit vloeren waarop vloerbedekking of tegels hebben gelegen, en dus met de nodige zorg en aandacht moeten worden voorbehandeld. In veel gevallen zal schuren en egaliseren noodzakelijk zijn.

Een inspectie van onze technische mensen zal dan ook wenselijk zijn.

Wat kunt u zelf doen en wat doen wij voor u

Dit kunt u zelf doen : Zorg ervoor dat u de vloer schoon en droog houdt.

: Zorg voor voldoende ventilatie.

: Meldt op tijd de uitvoeringdatum aan op ons kantoor.

Als u ca. 3 weken van tevoren het werk aanmeldt voor uitvoering kunnen wij het werk inplannen.

Dit doen wij : Ca. 1 week vooraf de uitvoering wordt door ons het vochtpercentage gecontroleerd.

Wij zullen u dan informeren of het percentage akkoord is.

Mocht dat niet zo zijn, zullen wij u melden dat de vloer niet aangebracht kan worden.

Na het aanbrengen : De uitvoeringstijd bedraagt meestal ca. 4 dagen en een extra dag om te drogen.

Als u nog moet werken op de vloer, of tijdens de verhuizing, adviseren wij u deze

met bv karton te beschermen tegen inloop van zand en andere gevaren van mechanische aard.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, kunt altijd nog even met ons bellen.